

也。

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych w m. Wilkołaz Dolny, Zalesie i Ewunin w gm. Wilkołaz					
1		Droga gm. nr 108333L w Wilkołazie Dolnym i Zalesiu			
2		Roboty rozbiórkowe konstrukcji nawierzchni			
1 d.2 KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m			
	1) 5m*15m w Wilkołazie Dolnym 2) 5mx10m przy budynku nr 4B 3) 5mx25m około 50m przed świetlicą 4) 1,8mx5m lewy pas drogi 5) 8mx3m przed zakretem przy znaku B-33,,30" 6) 8mx3m za zakretem przed bud. nr 21 7) 5m*14m przed bud nr 109 w Zalesiu 6*5+5+2*1.8+8+2*3+2*5	m		62.60	
				RAZEM	62.60
2 d.2 KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - załadunek ręczny (5*15+5*10+5*25+1.8*5+8*3*2+5*14)*0.4	m ² m ²		150.80	
				RAZEM	150.80
3 d.2 KNR AT-03 0105-03	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji nawierzchni o gr. do 20 cm młotem wyburzeniowym z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 5*15+5*10+5*25+1.8*5+8*3*2+5*14	m ² m ²		377.00	
				RAZEM	377.00
3 45200000-9	Nawierzchnie				
4 d.3 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5*15+5*10+5*25+1.8*5+8*3*2+5*14	m ² m ²		377.00	
				RAZEM	377.00
5 d.3 KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm. Analogia grubości 12cm Krotność = 1.2 5*15+5*10+5*25+1.8*5+8*3*2+5*14	m ² m ²		377.00	
				RAZEM	377.00
6 d.3 KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5*15+5*10+5*25+1.8*5+8*3*2+5*14	m ² m ²		377.00	
				RAZEM	377.00
7 d.3 KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie grubości 4cm (5*15+5*10+5*25+1.8*5+8*3*2+5*14)*0.04*2.5	Mg Mg		37.70	
				RAZEM	37.70
8 d.3 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 5*15+5*10+5*25+1.8*5+8*3*2+5*14	m ² m ²		377.00	
				RAZEM	377.00
4	droga gm. nr 108336L w Ewuninie				
5	Roboty rozbiórkowe konstrukcji nawierzchni				
9 d.5 KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m			
	1) 3,5m*5m nakładka nad przepustem 2) 3,7m*52m siatka spękań, całkowite złuczenie, zniczenie warstwy ściernej 3) 167mx3,7m siatka spękań z gniazdami przełamów 2*5+3.7*2	m		17.40	
				RAZEM	17.40
10 d.5 KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - załadunek ręczny 2*5+2*3.7	m ² m ²		17.40	
				RAZEM	17.40
11 d.5 KNR AT-03 0105-03	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji nawierzchni o gr. do 20 cm młotem wyburzeniowym z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 5.5*3.7+2*2*3.7	m ² m ²		35.15	
				RAZEM	35.15
6 45200000-9	Nawierzchnie				
12 d.6 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5.5*3.7+2*2*3.7	m ² m ²		35.15	
				RAZEM	35.15
13 d.6 KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 5.5*3.7+2*2*3.7	m ² m ²		35.15	
				RAZEM	35.15

Przedmiar robót
Remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych w m. Wilkołaz Dolny, Zalesie i Ewunin w gm. Wilkołaz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6 d.6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm. Analogia grubości 12cm Krotność = 1.2 52*3.8	m ² m ²	 197.60	
				RAZEM	197.60
15	KNNR 6 d.6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 3.5*5+167*3.7	m ² m ²	 635.40	
				RAZEM	635.40
16	KNNR 6 d.6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3.5*5+52*3.7+167*3.7	m ² m ²	 827.80	
				RAZEM	827.80
17	KNNR 6 d.6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie grubości 4cm (52*3.7+3.7*167)*0.04*2.5+1.5*5*0.1	Mg Mg	 81.78	
				RAZEM	81.78
18	KNNR 6 d.6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3.5*5+52*3.7+167*3.7	m ² m ²	 827.80	
				RAZEM	827.80